OBRAFLOW ENGENHARIA & ARQUITETURA - PLANTA EXECUTIVA DE REFORMA

OBRA: REFORMA COBERTURA DUPLEX PINHEIROS | AREA PRIVATIVA: 94,00 m2 | NORMA: ABNT NBR 16280 / NBR 5410

ESCALA 1:50 | PRANCHA 01/01



LEGENDA DE INTERVENCAO

- Alvenaria a Demolir (NBR 16280)
- Marmoraria Quartzo Branco Parana
- Perfil Linear LED 3000K / Trilho 24V
- Nivelamento Terraco c/ Porcelanato

CLAUSULA PETREA OBRAFLOW:

Medicao financeira condicionada a foto em campo.

QUADRO DE QUANTITATIVOS BASE

Demolicao Alvenaria:	3,20 m (8,8 m2)
Porcelanato 120x120:	104,00 m2 (+10%)
Forro Drywall ST/RU:	88,00 m2
Ilha + Bancadas Quartzo:	1,00 cj
Quadro DIN + Rede PPR:	1,00 vb
Prazo Executivo Total:	45 dias corridos

Teto Estimado Cliente: R$ 98.000,00

NOTAS GERAIS DE EXECUCAO EM CANTEIRO:

1. Conferir medidas em loco antes do corte de marmoraria (Quartzo Branco Parana) e paginacao 120x120.
2. Descarte de entulho ensacado em horario comercial (08h30 as 17h00) conforme regimento condominial.
3. Toda etapa concluida exige registro fotografico geolocalizado no ObraFlow para liberacao de medicao.

CARIMBO TECNICO EXECUTIVO - NBR 6492

EMPREENDIMENTO / OBRA:
Reforma Cobertura Duplex Pinheiros
Rua dos Pinheiros, 840 - Cob. 141 - Sao Paulo/SP

PROPRIETARIO / SOLICITANTE:
Marina Costa (Cliente ObraFlow)

RESPONSAVEIS TECNICOS:
Eng. Roberto Almeida - CREA-SP 5069812340
Arq. Beatriz Nogueira - CAU A148920-3

AREA: 94,00 m2 | REV: R02 | NOV/2026

DOC: 01_planta_executiva_cobertura_pinheiros.pdf